

Технико-экономическое предложение

По восстановлению защитного покрытия и окраски колонн промышленного здания.

Описание объекта:

Промышленное здание с расположенным внутри химическим производством. В ходе эксплуатации под действием химической агрессии защитное покрытие колонн было разрушено и началась коррозия бетона.

Задача:

Произвести работы по очистки поверхностей от наслоений существующей краски, произвести ремонт участков подверженных коррозии, выполнить подготовку поверхности, нанести защитное покрытие.



Перечень необходимых работ:

- Удаление с поверхности колонн существующего покрытия;
- Расшивка ослабленных зон на глубину коррозии перфоратором;
- Обработка вскрытой арматуры ингибирующим составом MasterEmaco P5000AP;
- Восстановление колонны ремонтным составом MasterEmaco S488;
- Нанесение системы защитного покрытия Masterseal 338

Расчёт стоимости работ и необходимых материалов:

№	Виды работ	Единица измерения	Стоимость, руб.	Объём работ	Сумма, руб.
Участки механизированной разделки.					
1	Очистка бетонных поверхностей от наслоений существующей краски	м ²		1437	
2	Удаление ослабленного бетона на глубину до 6см.	м ²		228	
3	Ремонт повреждённых участков с обработкой вскрытой арматуры.	м ²		2530	
4	Устройство хим. стойкого защитного покрытия, грунтовка, окраска.	м ²		2530	
5	Итого:	м²		2530	
Участок подготовки шихты					
1	Очистка бетонных поверхностей от наслоений существующей краски	м ²		1766	
2	Удаление ослабленного бетона на глубину до 6см.	м ²		1063	
3	Ремонт повреждённых участков с обработкой вскрытой арматуры.	м ²		395	
4	Устройство хим. стойкого защитного покрытия, грунтовка, окраска.	м ²		3224	
5	Итого:	м²		6448	

Итого стоимость работ вместе с материалами составит _____ руб. _____ коп.

Предположительный срок исполнения 35 рабочих дней.

При выполнении работ применяются подъёмные механизмы, вышки, туры и страховочные системы.

Все работы выполняются силами специалистов компании ООО «Строй Лоджистик» с необходимыми допусками, разрешениями и квалификацией.